

QUADRO RESUMO - TERRAPLENAGEM												
OBJETO	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
MUNICÍPIO	PRAIA NORTE - TOCANTINS											
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE											
TRECHO	TRECHOS VICINAL SÃO JOSÉ											
SICRO 07/2024 - SINAPI 12/2024 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 111,11%(HORA) E 67,32%(MÊS)												
TRECHO À RECUPERAR	EXTENSÃO DO TRECHO (M)	LARGURA DA PISTA (M)	ÁREA DA PISTA (M²)	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				DRENAGEM TRIANGULAR SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAL			LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL LATERAL	
				ESPESSURA MÉDIA (M)	ESCAV. E CARGA MAT. JAZIDA (M³)	TRANSPORTE						
						D.M.T. (KM)	MOMENTO DE TRANSPORTE (TxKM)	COMPRIMENTO VALA	ESCAVAÇÃO (M³/M)	VOLUME TOTAL POR DRENO	LARGURA DE LIMPEZA (M)	ÁREA DE LIMPEZA (M²)
TRECHO VICINAL SÃO JOSÉ - RODOVIA TO 201 ATÉ TO ESTADUAL	8.900,00	5,00	44.500,00	0,20	8.900,00	9,80	156.996,00	15,00	0,06	0,90	3,00	26.700,00
TRECHO VICINAL SÃO JOSÉ - TREVO SÃO JOSÉ x COCA x TO ATÉ TO ESTADUAL	4.700,00	5,00	23.500,00	0,20	4.700,00	9,80	82.908,00	15,00	0,06	0,90	3,00	14.100,00
TRECHO VICINAL SÃO JOSÉ - TREVO SÃO JOSÉ ATÉ TO ESTADUAL	3.500,00	5,00	17.500,00	0,20	3.500,00	9,80	61.740,00	15,00	0,06	0,90	3,00	10.500,00
SOMATÓRIO	17.100,00	5,00	85.500,00		17.100,00		301.644,00					51.300,00

PRAIA NORTE - TOCANTINS, 24 DE MARÇO DE 2025

MILENA LARA FEITOSA MOURA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-TO 325915/D