

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO													
OBJETO	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
MUNICÍPIO	PRAIA NORTE - TOCANTINS												
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE												
TRECHO	TRECHOS VICINAL SÃO JOSÉ												
SICRO 07/2024 - SINAPI 12/2024 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 111,11%(HORA) E 67,32%(MÊS)													
CÓDIGO (SICRO)	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA (KM)	FATOR K		FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	VELOCIDADE E MÉDIA (KM/H)	TEMPO DE VIAGEM IDA (H)	QTDE (UN)	CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE (CH)	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CMOB)	CÓDIGO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR
					(K=1 SEM RETORNO)	(K=2 COM RETORNO)							
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE													
E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO	IMPERATRIZ - MA	CANTEIRO	80	2		0,5	60	1,50	1	R\$ 220,90	R\$ 294,53	SICRO - E9665
E9524	MOTONIVELADORA	IMPERATRIZ - MA	CANTEIRO	80	2		1,0	60	1,50	1	R\$ 290,00	R\$ 773,33	SICRO - E9665
E9526	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS	IMPERATRIZ - MA	CANTEIRO	80	2		0,5	60	1,50	2	R\$ 153,12	R\$ 408,32	SICRO - E9665
E9017	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS	IMPERATRIZ - MA	CANTEIRO	80	2		1,0	60	1,50	1	R\$ 190,38	R\$ 507,68	SICRO - E9665
EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS													
E9605	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS	PRAIA NORTE - TOCANTINS	CANTEIRO	20	2		1,0	60	1,00	1	R\$ 260,43	R\$ 173,62	SICRO - E9605
E9506	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³	PRAIA NORTE - TOCANTINS	CANTEIRO	20	2		1,0	60	1,00	5	R\$ 181,61	R\$ 605,37	SICRO - E9506
CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												R\$ 2.762,85	



PRAIA NORTE - TOCANTINS, 24 DE MARÇO DE 2025

MILENA LARA FEITOSA MOURA
ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-TO 325915/D