

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF PRAIA NORTE - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									1.975.377,38	
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL					-	1.975.377,38	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	45.556,68	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	6.153,98	BDI 1	7.592,78	45.556,68	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.867,74	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	311,33	BDI 1	384,12	1.728,54	RA
1.2.2.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	5.324,69	BDI 1	6.569,60	6.569,60	RA
1.2.3.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	5.324,69	BDI 1	6.569,60	6.569,60	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	1.914.952,96	
1.3.1.	SICRO 04-2024	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	393.965,00	0,55	BDI 1	0,68	267.896,20	RA
1.3.2.	SICRO 04-2024	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	98.491,25	0,55	BDI 1	0,68	66.974,05	RA
1.3.3.	SICRO 04-2024	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	m³	82.732,65	1,35	BDI 1	1,67	138.163,53	RA
1.3.4.	SICRO 04-2024	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	485.896,23	0,97	BDI 1	1,20	583.075,48	RA
1.3.5.	SICRO 04-2024	4413986	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	m²	393.965,00	0,07	BDI 1	0,09	35.456,85	RA
1.3.6.	SICRO 04-2024	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m³	78.793,00	8,47	BDI 1	10,45	823.386,85	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRAIA NORTE - TO
Local
sexta-feira, 16 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR
CREA/CAU: CREA-TO 326243/D-TO
ART/RRT: 0