

RESUMO DOS QUANTITATIVOS - MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
LOCAL: ZONA RURAL DE PRAIA NORTE - TO  
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS E QUANTITATIVOS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)												
<b>1.</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL</b>														
A.		TRECHOS	44.380,00	6,50												
A.1		VIC PALADAR DO PEIXE	1.290,00	6,50												
A.2		VIC ECOPORTO CX DE FOSFORO	2.830,00	6,50												
A.3		VIC LOURO	1.650,00	6,50												
A.4		VIC CLAUDINO	1.410,00	6,50												
A.5		VIC RAIMUNDIM	650,00	6,50												
A.6		VIC AGROVILA X BENÉ	1.500,00	6,50												
A.7		VIC AGROVILA X VAGNER	1.840,00	6,50												
A.8		VIC ZE MENDES	1.130,00	6,50												
A.9		VIC SEU DOMINGOS	1.920,00	6,50												
A.10		VIC SEU DOMINGOS 2	1.800,00	6,50												
A.11		VIC CENTRO DO ADÃO X TREVO MOACIR	1.990,00	6,50												
A.12		VIC MOACIR X LOTE DIL	2.280,00	6,50												
A.13		VIC TREVO BRASILINOS X POV CAMARÃO	7.690,00	6,50												
A.14		VIC CELSO X TREVO CAMARÃO	3.940,00	6,50												
A.15		VIC ACESSO MUNDICO AURORA	2.750,00	6,50												
A.16		VIC TIRA CALÇA X GROTÃO	8.490,00	6,50												
A.17		VIC TREVO GROTÃO BEIRA RIO	1.230,00	6,50												
A.18		TRECHO SEM NOME	1.230,00	6,50												
A.19		TRECHO SEM NOME 2	750,00	6,50												
A.20		TRECHO 01	590,00	6,50												
A.21		VIC ALFREDO	830,00	6,50												
A.22		VIC DENYS	1.210,00	6,50												
A.23		VIC IRMÃ LUCIA	500,00	6,50												
A.24		VIC JIBÓIA	1.300,00	6,50												
A.25		VIC ADALBERTO	550,00	6,50												
A.26		VIC ACESSO BEIRA RIO III	2.780,00	6,50												
A.27		VIC ASSENTAMENTO BURITIS	6.490,00	6,50												
		<b>TOTAL</b>	<b>60.610,00</b>	<b>6,50</b>												
<b>1.1.</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>														
1.1.1.	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA														
<b>1.2.</b>		<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>														
1.2.1.	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	=DIMENSÃO DA PLACA 3,00m x 1,50m)		4,50											
1.2.2.	003	MOBILIZAÇÃO	=1,00		1,00											
1.2.3.	004	DESMOBILIZAÇÃO	=1,00													
<b>1.3.</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>														
1.3.1.	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	=Levantamento dos Quantitativos anexo		8.385,00	18.395,00	10.725,00	9.165,00	4.225,00	9.750,00	11.960,00	7.345,00	12.480,00	11.700,00	12.870,00	14.820,00
1.3.2.	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	=Levantamento dos Quantitativos anexo		2.096,25	4.598,75	2.681,25	2.291,25	1.056,25	2.437,50	2.990,00	1.836,25	3.120,00	2.925,00	3.217,50	3.705,00
1.3.3.	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M³	=Levantamento dos Quantitativos anexo		1.760,85	3.862,95	2.252,25	1.924,65	887,25	2.047,50	2.511,60	1.542,45	2.620,80	2.457,00	2.702,70	3.112,20
1.3.4.	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	=Levantamento dos Quantitativos anexo		3.911,60	8.691,64	2.654,44	7.767,34	3.720,11	6.201,00	11.804,52	5.497,73	9.734,40	12.179,70	14.671,80	14.271,66
1.3.5.	4413986	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	=Levantamento dos Quantitativos anexo		8.385,00	18.395,00	10.725,00	9.165,00	4.225,00	9.750,00	11.960,00	7.345,00	12.480,00	11.700,00	12.870,00	14.820,00
1.3.6.	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	=Levantamento dos Quantitativos anexo		1.677,00	3.679,00	2.145,00	1.833,00	845,00	1.950,00	2.392,00	1.469,00	2.496,00	2.340,00	2.574,00	2.984,00

PRAIA NORTE - TO sexta-feira, 16 de agosto de 2024

RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-TO 326243/D

