



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREF. MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF PRAIA NORTE-TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS									1.089.660,16	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS					-	1.089.660,16	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.984,68	
1.1.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	M2	4,50	521,98	BDI 1	644,02	2.898,09	RA
1.1.2.	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	1.468,98	0,56	BDI 1	0,69	1.013,60	RA
1.1.3.	Composição	004	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M2	5.109,48	0,17	BDI 1	0,21	1.072,99	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	31.963,96	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	6.476,73	BDI 1	7.990,99	31.963,96	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	41.296,43	
1.3.1.	SICRO	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M	M3	2.232,84	4,47	BDI 1	5,52	12.325,28	RA
1.3.2.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.582,11	4,21	BDI 1	5,19	28.971,15	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	727.052,42	
1.4.1.	SICRO	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	1.233,94	1,37	BDI 1	1,69	2.085,36	RA
1.4.2.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.712,12	4,21	BDI 1	5,19	40.025,90	RA
1.4.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.875,90	0,47	BDI 1	0,58	3.408,03	RA
1.4.4.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.021,90	9,18	BDI 1	11,33	11.578,12	RA
1.4.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.109,48	106,27	BDI 1	131,12	669.955,01	RA
1.5.			DRENAGEM					-	117.428,24	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.744,07	54,57	BDI 1	67,33	117.428,24	RA
1.6.			CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO					-	139.796,96	
1.6.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.092,88	0,70	BDI 1	0,86	1.799,88	RA
1.6.2.	Composição	003	PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	7,80	129,68	BDI 1	160,00	1.248,00	RA
PMv3.11 1.6.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	125,58	882,59	BDI 1	1.088,94	136.749,08	1 / 2 RA
1.7.			IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO					-	4.517,15	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREF. MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF PRAIA NORTE-TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS									1.089.660,16	
1.7.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,12	85,52	BDI 1	105,51	12,67	RA
1.7.2.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,11	581,96	BDI 1	718,02	78,98	RA
1.7.3.	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	453,38	BDI 1	559,38	2.796,90	RA
1.7.4.	SINAPI-SP-03/2025	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	10,00	132,00	BDI 1	162,86	1.628,60	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	22.620,32	
1.8.1.	Composição	005	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	83,38	32,77	BDI 1	40,43	3.371,06	RA
1.8.2.	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	259,96	BDI 1	320,74	6.414,80	RA
1.8.3.	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	453,38	BDI 1	559,38	11.187,60	RA
1.8.4.	SICRO	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	259,99	BDI 1	320,78	641,56	RA
1.8.5.	SICRO	5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	407,40	BDI 1	502,65	1.005,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRAIA NORTE-TO

Local

domingo, 4 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR

CREA/CAU: 326243/D-TO

ART/RRT: 0