



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	Nº OPERAÇÃO 0
---	----------------	------------------	---	------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	=PLANILHA ANEXA
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50	=PLANILHA ANEXA
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO	-	1,00	=PLANILHA ANEXA
1.2.3.	DEMOBILIZAÇÃO	-	1,00	=PLANILHA ANEXA
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-	
1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	393.965,00	=PLANILHA ANEXA
1.3.2.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	98.491,25	=PLANILHA ANEXA
1.3.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA	M³	82.732,65	=PLANILHA ANEXA
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM	TKM	485.896,23	=PLANILHA ANEXA
1.3.5.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	393.965,00	=PLANILHA ANEXA
1.3.6.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	78.793,00	=PLANILHA ANEXA

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
1.Adr	Administração Local
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES
3.MC	MOVIMENTO DE TERRA
3.MC	MOVIMENTO DE TERRA
3.MC	MOVIMENTO DE TERRA
3.MC	MOVIMENTO DE TERRA
3.MC	MOVIMENTO DE TERRA
3.MC	MOVIMENTO DE TERRA

VIC PALADAR DO PEIXE	VIC ECOPORTO CX DE FOSFORO	VIC LOURO	VIC CLAUDINO
1	2	3	4
37.069,28	61.071,86	32.590,86	34.724,13
0,13	0,23	0,12	0,13
4,50	-	-	-
1,00	-	-	-
-	-	-	-
8.385,00	18.395,00	10.725,00	9.165,00
2.096,25	4.598,75	2.681,25	2.291,25
1.760,85	3.862,95	2.252,25	1.924,65
3.911,60	8.691,64	2.654,44	7.767,34
8.385,00	18.395,00	10.725,00	9.165,00
1.677,00	3.679,00	2.145,00	1.833,00

PRAIA NORTE - TO
Local

terça-feira, 15 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR
CREA/CAU: CREA-TO 326243/D-TO
ART/RRT:

Responsável T
Nome: RAFAEL
CREA/CAU: CREA-TO 326243/D-TO
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE
---	----------------	---	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	VIC RAIMUNDIM	VIC AGROVILA X BENÉ	VIC AGROVILA X VAGNER	VIC ZE MENDES	VIC SEU DOMINGOS	VIC SEU DOMINGOS 2	VIC CENTRO DO ADÃO X TREVO MOACIR	VIC MOACIR X LOTE DIL	VIC TREVO BRASILENOS X POV CAMARÃO	VIC CELSO X TREVO CAMARÃO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				16.181,85	34.362,90	47.399,27	26.919,61	46.230,91	47.158,61	53.467,13	58.289,28	208.501,18	108.699,08
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		-										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-										
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	0,06	0,13	0,17	0,10	0,17	0,17	0,19	0,21	0,74	0,38
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-										
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.3.	DEMOBILIZAÇÃO	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-										
1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	393.965,00	4.225,00	9.750,00	11.960,00	7.345,00	12.480,00	11.700,00	12.870,00	14.820,00	49.985,00	25.610,00
1.3.2.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	98.491,25	1.056,25	2.437,50	2.990,00	1.836,25	3.120,00	2.925,00	3.217,50	3.705,00	12.496,25	6.402,50
1.3.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA	M³	82.732,65	887,25	2.047,50	2.511,60	1.542,45	2.620,80	2.457,00	2.702,70	3.112,20	10.496,85	5.378,10
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM	TKM	485.896,23	3.720,11	6.201,00	11.804,52	5.497,73	9.734,40	12.179,70	14.671,80	14.271,66	57.657,70	31.039,32
1.3.5.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	393.965,00	4.225,00	9.750,00	11.960,00	7.345,00	12.480,00	11.700,00	12.870,00	14.820,00	49.985,00	25.610,00
1.3.6.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	78.793,00	845,00	1.950,00	2.392,00	1.469,00	2.496,00	2.340,00	2.574,00	2.964,00	9.997,00	5.122,00

PRAIA NORTE - TO
Local

terça-feira, 15 de abril de 2025
Data

Técnico
EL CARVALHO DE AGUIAR
:REA-TO 326243/D-TO

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR
CREA/CAU: CREA-TO 326243/D-TO
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE

				VIC ACESSO MUNDICO AURORA	VIC TIRA CALÇA X GROTÃO	VIC TREVO GROTÃO BEIRA RIO	TRECHO SEM NOME	TRECHO SEM NOME 2	TRECHO 01	VIC ALFREDO	VIC DENYS	VIC IRMÃ LUCIA	VIC JIBÓIA
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				77.309,83	276.648,46	35.418,05	26.423,68	15.673,25	11.624,94	20.076,28	27.616,18	11.466,49	35.548,31
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		-										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-										
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	0,27	0,94	0,15	0,10	0,06	0,04	0,07	0,10	0,04	0,13
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-										
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50										
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO	-	1,00										
1.2.3.	DEMOBILIZAÇÃO	-	1,00	-	1,00	-	-	-					
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-										
1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	393.965,00	17.875,00	55.185,00	7.995,00	7.995,00	4.875,00	3.835,00	5.395,00	7.865,00	3.250,00	8.450,00
1.3.2.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	98.491,25	4.468,75	13.796,25	1.998,75	1.998,75	1.218,75	958,75	1.348,75	1.966,25	812,50	2.112,50
1.3.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA	M³	82.732,65	3.753,75	11.588,85	1.678,95	1.678,95	1.023,75	805,35	1.132,95	1.651,65	682,50	1.774,50
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM	TKM	485.896,23	22.817,44	95.442,46	10.877,20	3.681,70	1.893,94	926,15	4.280,93	4.919,56	2.076,75	9.987,90
1.3.5.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	393.965,00	17.875,00	55.185,00	7.995,00	7.995,00	4.875,00	3.835,00	5.395,00	7.865,00	3.250,00	8.450,00
1.3.6.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	78.793,00	3.575,00	11.037,00	1.599,00	1.599,00	975,00	767,00	1.079,00	1.573,00	650,00	1.690,00

PRAIA NORTE - TO
Local

terça-feira, 15 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR
CREA/CAU: CREA-TO 326243/D-TO
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE
---	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	VIC ADALBERTO 25	VIC ACESSO BEIRA RIO III 26	VIC ASSENTAMENTO BURITIS 27	28						
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				15.260,87	101.768,43	231.174,85							
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		-										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-										
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	0,05	0,35	0,77							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-										
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	4,50										
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO	-	1,00										
1.2.3.	DEMOBILIZAÇÃO	-	1,00										
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-										
1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	393.965,00	3.575,00	18.070,00	42.185,00							
1.3.2.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	98.491,25	893,75	4.517,50	10.546,25							
1.3.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA	M³	82.732,65	750,75	3.794,70	8.858,85							
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM	TKM	485.896,23	4.402,61	41.958,54	92.828,09							
1.3.5.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	393.965,00	3.575,00	18.070,00	42.185,00							
1.3.6.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	78.793,00	715,00	3.614,00	8.437,00							

PRAIA NORTE - TO
Local

terça-feira, 15 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR
CREA/CAU: CREA-TO 326243/D-TO
ART/RRT: