



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF PRAIA NORTE - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									1.746.621,51	
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL					-	1.746.621,51	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	47.945,94	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	6.476,73	BDI 1	7.990,99	47.945,94	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	16.017,21	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	462,94	BDI 1	571,18	2.570,31	RA
1.2.2.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO	-	1,00	5.449,38	BDI 1	6.723,45	6.723,45	RA
1.2.3.	Composição	004	DEMOBILIZAÇÃO	-	1,00	5.449,38	BDI 1	6.723,45	6.723,45	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	1.682.658,36	
1.3.1.	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	393.965,00	0,56	BDI 1	0,69	271.835,85	RA
1.3.2.	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	98.491,25	0,56	BDI 1	0,69	67.958,96	RA
1.3.3.	SICRO	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	82.732,65	1,37	BDI 1	1,69	139.818,18	RA
1.3.4.	SICRO	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	485.896,23	1,01	BDI 1	1,25	607.370,29	RA
1.3.5.	SICRO	4413986	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	393.965,00	0,07	BDI 1	0,09	35.456,85	RA
1.3.6.	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	78.793,00	5,76	BDI 1	7,11	560.218,23	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRAIA NORTE - TO

Local

terça-feira, 15 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR

CREA/CAU: CREA-TO 326243/D-TO

ART/RRT: 0